



ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (แห่งใหม่)
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เกินห้าแสนบาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลางนั้น

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำกำหนดขอบเขตงานและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน ราคากลางในการดำเนินการ ๙๔๕,๓๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สิทธิวิทย์

(นายสิทธิวิทย์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (แห่งใหม่) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการฯ เทศบาลตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง .

๒. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง

๒.๒ พัดลมแบบติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง

๓. อื่นๆ ตามรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลมวกเหล็กและตามรายการประมาณการที่กำหนด

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๔๕,๓๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร. ๔) จำนวน ๔ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลนเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเชษฐา ศรีพลเมือง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายธรรมบุญ มาลา กรรมการ

๗.๓ นางสาวบุษผาภรณ์ สุทธิพิศ กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเชษฐา ศรีพลเมือง)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มาลา)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวบุษผาภรณ์ สุทธิพิศ)



หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน	ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ(แห่งใหม่)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
แบบเลขที่	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	07/11/2565
ราคาน้ำมันดีเซล	บาท/ลิตร
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	จำนวนเงิน บาท/สท.	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	632,405.07	1.3074	826,806.39	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	งานครุภัณฑ์	118,500.00	-	118,500.00	-เงินประกันผลงาน 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					-ภาษี 7%
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			945,306.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			945,300.00	

(แก้แค้นสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  ประธานกรรมการ (นายเชษฐา ศรีพลเมือง) หัวหน้าฝ่ายการโยธา  กรรมการ (นายธรรมบุญ มาลา) หัวหน้าฝ่ายบริการ  กรรมการ (นางสาวบุษพาภรณ์ สุทธิเทศ) หัวหน้าฝ่ายพัฒนา	
--	--

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ(แห่งใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 07/11/2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคา คำสั่งเลขที่ 249/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานอาคาร								
1.1	งานฐานราก								
	งานขุดดิน-ถมดิน	19.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,930.50	1,930.50	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	432.24	216.12	91.00	45.50	261.62	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,976.64	988.32	398.00	199.00	1,187.32	
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	3.00	ลบ.ม.	1,901.87	5,705.61	391.00	1,173.00	6,878.61	
	เหล็ก DB 16 mm.	245.53	กก	22.98	5,642.28	3.30	810.25	6,452.53	
	ไม้แบบ,ไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	12.00	ตร.ม.	371.15	4,453.80	133.00	1,596.00	6,049.80	
	ตะปู	3.60	กก	56.07	201.85	-	-	201.85	
	ลวดผูกเหล็ก	7.37	กก	46.36	341.67	-	-	341.67	
	รวมงานฐานราก							23,303.90	
1.2	งานตอม่อ-เสา								
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	1.68	ลบ.ม.	1,901.87	3,195.14	391.00	656.88	3,852.02	
	เหล็ก DB 16 mm.	294.64	กก	22.98	6,770.83	3.30	972.31	7,743.14	
	เหล็ก RB 6 mm.	42.89	กก	26.52	1,137.44	4.10	175.85	1,313.29	
	ไม้แบบ,ไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	33.60	ตร.ม.	371.15	12,470.64	133.00	4,468.80	16,939.44	
	ตะปู	10.08	กก	56.07	565.19	-	-	565.19	
	ลวดผูกเหล็ก	10.13	กก	46.36	469.63	-	-	469.63	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	12.80	ตร.ม.	80.00	1,024.00	100.00	1,280.00	2,304.00	
	งานทาสี	12.80	ตร.ม.	44.00	563.20	34.00	435.20	998.40	
	รวมงานตอม่อ-เสา							34,185.11	
1.3	งานคาน								
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	4.16	ลบ.ม.	1,901.87	7,911.78	391.00	1,626.56	9,538.34	
	เหล็ก DB 16 mm.	547.19	กก	22.98	12,574.43	3.30	1,805.73	14,380.15	
	เหล็ก RB 6 mm.	76.36	กก	26.52	2,025.07	4.10	313.08	2,338.14	
	ไม้แบบ,ไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	52.00	ตร.ม.	371.15	19,299.80	133.00	6,916.00	26,215.80	
	ตะปู	15.60	กก	56.07	874.69	-	-	874.69	
	ลวดผูกเหล็ก	18.71	กก	46.36	867.40	-	-	867.40	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	52.00	ตร.ม.	80.00	4,160.00	100.00	5,200.00	9,360.00	
	งานทาสี (สีรองพื้น+สีจริง)	31.20	ตร.ม.	44.00	1,372.80	34.00	1,060.80	2,433.60	

	รวมงานคาน							66,008.12	
1.4	งานพื้น								
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	3.20	ลบ.ม.	1,901.87	6,085.98	391.00	1,251.20	7,337.18	
	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป LL.200	64.00	ตร.ม.	250.00	16,000.00	25.00	1,600.00	17,600.00	
	ตะแกรงเหล็กไวเมท 4 มม.	64.00	ตร.ม.	35.50	2,272.00	5.00	320.00	2,592.00	
	ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	371.15	1,484.60	133.00	532.00	2,016.60	
	ตะปู	1.20	กก	56.07	67.28	-	-	67.28	
	รวมงานพื้น							29,613.07	
1.5	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐบล็อกมวลเบา	71.52	ตร.ม.	203.00	14,518.56	56.00	4,005.12	18,523.68	
	ฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	143.04	ตร.ม.	100.00	14,304.00	82.00	11,729.28	26,033.28	
	งานทาสี (สีรองพื้น+สีจริง)	143.04	ตร.ม.	44.00	6,293.76	34.00	4,863.36	11,157.12	
	งานคานเอ็น ค.ส.ล.	92.40	ม.	100.00	9,240.00	44.00	4,065.60	13,305.60	
	บัวเชิงผนัง 4" พีวีซี สำเร็จรูป	33.60	ม.	95.00	3,192.00	40.00	1,344.00	4,536.00	
	รวมงานผนัง							73,555.68	
1.6	งานฉิวพื้น	-		-	-				
	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก 12"x12"	64.00	ตร.ม.	257.00	16,448.00	158.00	10,112.00	26,560.00	ฉิวด้าน
	รวมงานฉิวพื้น							26,560.00	
1.7	งานหลังคา								
	เหล็กค -125x50x20x2.3mm.	441.92	กก	32.98	14,574.36	10.00	4,419.15	18,993.51	17.33
	เหล็กค -100x50x20x2.3mm.	409.14	กก	34.28	14,025.15	10.00	4,091.35	18,116.50	17.41
	เหล็กค -75x45x15x2.3mm.	450.66	กก	31.15	14,038.06	10.00	4,506.60	18,544.66	21.46
	ทาสีเหล็ก (สีกันสนิม+สีน้ำมัน)	112.40	ตร.ม.	58.00	6,519.20	35.00	3,934.00	10,453.20	
	งานติดตั้งเมทัลชีทสี 0.40 มม.(เหล็ก Blue Scope)	101.20	ตร.ม.	260.00	26,312.00	70.00	7,084.00	33,396.00	รวมอุปกรณ์ยึด
	FLASHING แผ่นปิดครอบชาย	11.00	ม	220.00	2,420.00	50.00	550.00	2,970.00	
	เชิงชายไม้เทียม 6"	11.00	ม	65.00	715.00	73.00	803.00	1,518.00	
	เชิงชายไม้เทียม 8"	11.00	ม	88.00	968.00	73.00	803.00	1,771.00	
	รวมงานหลังคา							105,762.86	
1.8	งานประตู	-							
	ป.1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	ป.2 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	งานหน้าต่าง								
	น.1 พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	8,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00	รวมค่าแรง
	ม่านมู่ลี่	7.00	ชุด	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	รวมค่าแรง
	รวมราคาประตู-หน้าต่าง							120,500.00	
1.9	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ชุดโคมไฟ LED	4.00	ชุด	1,780.00	7,120.00	115.00	460.00	7,580.00	
	สวิตช์	4.00	ชุด	58.00	232.00	80.00	320.00	552.00	

	ตัวรับ	14.00	ชุด	123.00	1,722.00	90.00	1,260.00	2,982.00	
	ตู้ควบคุมไฟ 3เฟส4สาย100A12ช่อง	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	1,000.00	1,000.00	7,800.00	
	รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง							18,914.00	
1.10	งานเดินสายไฟฟ้า								
	สายไฟดวงโคม รวมท่อร้อยสาย	4.00	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	สายไฟสวิทช์ รวมท่อร้อยสาย	4.00	จุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	สายไฟตัวรับ รวมท่อร้อยสาย	14.00	จุด	420.00	5,880.00	110.00	1,540.00	7,420.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	รวมงานเดินสายไฟ							8,936.00	
1.11	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี	64.00	ตร.ม.	286.00	18,304.00	75.00	4,800.00	23,104.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. กันชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสี	37.20	ตร.ม.	338.00	12,573.60	75.00	2,790.00	15,363.60	
	รวมงานฝ้าเพดาน							38,467.60	
1.12	งานทางลาดผู้สูงอายุและผู้พิการ								
	1.12.1 งานโครงสร้างคาน								
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	1.12	ลบ.ม.	1,901.87	2,130.09	391.00	437.92	2,568.01	
	เหล็ก DB 16 mm.	147.32	กก	22.93	3,385.41	3.30	486.16	3,871.57	
	เหล็ก RB 6 mm.	22.66	กก	26.52	600.94	4.10	92.91	693.85	
	ไม้แบบ,ไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	14.00	ตร.ม.	371.15	5,196.10	133.00	1,862.00	7,058.10	
	ตะปู	4.20	กก	56.07	235.49	-	-	235.49	
	ลวดผูกเหล็ก	5.10	กก	46.36	236.44	-	-	236.44	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	14.00	ตร.ม.	80.00	1,120.00	100.00	1,400.00	2,520.00	
	งานทาสี (สีรองพื้น+สีจริง)	8.40	ตร.ม.	44.00	369.60	34.00	285.60	655.20	
	1.12.2 งานโครงสร้างพื้น								
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	0.70	ลบ.ม.	1,901.87	1,331.31	391.00	273.70	1,605.01	
	เหล็ก RB 9 mm.	42.71	กก	25.08	1,071.17	4.10	175.11	1,246.28	
	ลวดผูกเหล็ก	1.28	กก	46.36	59.34	-	-	59.34	
	ตะแกรงเหล็กไวเมท 4มม.	9.70	ตร.ม.	35.50	344.35	5.00	48.50	392.85	
	ทรายหยาบ	0.48	ลบ.ม.	432.24	207.48	91.00	43.68	251.16	
	1.12.3 งานโครงสร้างขอบทางลาด								
	คอนกรีตสำเร็จ 240 ksc.	0.30	ลบ.ม.	1,901.87	570.56	391.00	117.30	687.86	
	เหล็ก RB 6 mm.	10.67	กก	26.52	282.97	4.10	43.75	326.72	
	ลวดผูกเหล็ก	0.32	กก	46.36	14.84	-	-	14.84	
	ไม้แบบ,ไม้เคร่า,ไม้ค้ำยัน	4.11	ตร.ม.	371.15	1,525.43	133.00	546.63	2,072.06	
	ตะปู	1.23	กก	56.07	68.97	-	-	68.97	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	6.16	ตร.ม.	80.00	492.80	100.00	616.00	1,108.80	
	1.12.4 งานผิวพื้น								
	งานทรายล้าง-กวรดล้าง	18.70	ตร.ม.	257.00	4,805.90	99.00	1,851.30	6,657.20	

	1.12.5 งานราวจับทางเดิน								
	ราวจับสแตนเลส 304 สูง 80 ซม.	13.25	ม.	2,500.00	33,125.00	-	-	33,125.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	ราวจับสแตนเลส 305 (ติดผนัง)	4.00	ม.	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	รวมงานทางลาดผู้สูงอายุ							73,454.73	
1.13	งานเคาน์เตอร์ล้างมือ								
	งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	1.00	هما	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
	งานกรุกระเบื้องเคาน์เตอร์	4.00	ตร.ม.	340.00	1,360.00	166.00	664.00	2,024.00	
	งานติดตั้งซิงค์สแตนเลส สองหลุม ฟิง เคาเตอร์ รวมท๊อปและอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	320.00	320.00	4,320.00	
	งานเดินท่อน้ำดี	1.00	จุด	800.00	800.00	-	-	800.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	อุปกรณ์+ค่าแรง
	รวมงานเคาน์เตอร์ล้างมือ							13,144.00	
	รวมยอดรายการ 1.1-1.13							632,405.07	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด 24,000 Btu	3.00	ชุด	37,900.00	113,700.00	-	-	113,700.00	
	พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว	3.00	ชุด	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์							118,500.00	
	รวมยอดรายการ 2							118,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายเชษฐา ศรีพลเมือง) หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายธรรมบุญ มาลา) หัวหน้าฝ่ายบริการฯ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวบุษพาภรณ์ สุทธิเพศ) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ

กรรมการ